KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jalan Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Telp. (0721) 780887
Bandar Lampung 35131

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

KEGIATAN :

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

PEKERJAAN :

PELEBARAN JALAN DAN GORONG - GORONG GERBANG UTAMA KAMPUS SUKARAME

UNTUK

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2026

1. LATAR BELAKANG :

Dalam rangka meningkatkan Sarana dan Prasarana Khusus di Lingkungan Kampus UIN Raden Intan Lampung berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Pendidikan.

Penyelenggaraan Pendidikan yang baik perlu adanya dukungan dari segi kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan penunjang lainnya. Ketersediaan akses menuju kampus yang memadai sangat berpengaruh terhadap kenyamanan civitas akademika UIN Raden Intan Lampung.

Ketiadaan sarana dan prasarana yang memadai akan mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan mengalami ketimpangan, sehingga upaya untuk mencapai tujuan pendidikan menjadi terhambat bahkan dapat mengalami kegagalan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN :

Maksud:
Adapun maksud diadakan pekerjaan Pelebaran Jalan Dan Gorong - Gorong Gerbang Utama Kampus Sukarame adalah untuk mengurangi kemacetan saat jam sibuk, memperlancar mobilitas sivitas akademika, serta mencegah geangan air saat musim hijan dengan memperbaiki sistim drainase. Secara spesifik, proyek ini difokuskan untuk mengoptimalkan isfrastruktur kawasan pendidikan pada UIN Raden Intan Lampung.

Tujuan:
Tujuan dari pembuatan ini adalah :

1. Pelebaran jalan : meningkatkan kapasitas jalan. Menampung volume kendaraan yang terus meningkat dari arah jalan utama menuju area kampus agar arus lalulintas lebih lancar
2. Meningkatkan Keselamatan : Memberikan ruang yang lebih memadai bagi pejalan kaki dan kendaraan, sehingga mengurangi potesi kecelakaan laluintas disekitar area gerbang utama.
3. Meperbaiki Geometrik jalan : Memudahkan manuver kendaraan, khususnya roda empat atau lebih, saat keluar masuk kawasan kampus.
4. Gorong-gorong.
   Mencegah Genangan dan Banjir, memperlancar aliran air hujan atau limpasan, mencegah air meluap ke badan jalan yang memicu kerusakan aspal dan kemacetan.
   Meningkatkan estetika dan sanitasi , membuat tata kelola air lebih rapi serta menghindari penumkpukan sampah yang sering menyumbat saluran terbuka.
5. Pembaruan insfrastruktur ini secara umum memastikan bahwa akses keluar masuk kampus gerbang utama menjadi lebih aman, nyaman, dan bebas dari kendala banjir atau macet.

3. TARGET/ SASARAN : Terlaksananya Pekerjaan Fisik Pelebaran Jalan dan Gorong-gorong Gerbang Utama Kampus Sukarame UIN Raden Intan Lampung secara tepat waktu, biaya dan mutu.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN PEKERJAAN KONTRUKSI : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi :
   a. K/L/D/I : Kementerian Agama Republik Indonesia
   b. SKPD : UIN Raden Intan Lampung
   c. PPK : ppk

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber Dana : **BLU**
   Anggaran Nomor : ..... Tanggal 2026

   b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
   Rp. .....,- (..... rupiah).

6. RUANG LINGKUP PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG
   a. Ruang lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan
      1. Umum
      2. Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik
      3. Pekerjaan Pekerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen
      4. Pekerjaan Perkerasan Aspal
      5. Pekerjaan Struktur

      Pekerjaan yang akan diadakan harus sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar serta daftar kuantitas dan harga.

   b. Lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi di Lingkungan Kampus UIN Raden Intan Lampung Sukarame - Bandar Lampung.

7. PRODUK YANG DIHASILKAN
   Hasil / produk yang akan dihasilkan dari Pengadaan pekerjaan konstruksi :
   a. Target yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan.
   b. Kualitas hasil produksi sesuai yang ditetapkan.

8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN : Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan adalah **50 (Lima puluh)** hari kalender.

9. PERSYARATAN PENYEDIA : Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan klasifikasi usaha kecil :

   1. Sesuai dengan ketentuan Permen PUPR No.06 tahun 2025, SBU **BS001** (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan) Kode KBLI 42101.

10. TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN : Tenaga Manajerial yang dibutuhkan untuk pekerjaan penataan meliputi :

No	Nama Personel Manajerial	Jabatan dalam Pekerjaan ini	Tingkat Pendidikan/Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional minimal (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja	Jumlah
1	-	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	SLTA/SMK Sederajat	2 Tahun	SKK Pelaksanan Pekerjaan Jalan/Jembatan	1 Org
2	-	Petugas Keselamatan Konstruksi	SLTA/SMK Sederajat	0 Tahun	Sertifikat Petugas K.3	1 Org

11. DAFTAR PERALATAN YANG DIPERLUKAN : Daftar Peralatan Utama Yang Diperlukan Yaitu :

No	Nama Peralatan Utama*)	Merk dan Tipe**)	Kapasitas**)	Jumlah**)	Kondisi**)	Status Kepemilikan**)	Keterangan
1	Pemotong Besi (Bar Cutter)		19 mm	1	baik	Milik sendiri / Sewa	……..
2	Molen		0,35 m3	2	baik	Milik sendiri / Sewa	……..
3	Dump Truck		4 Ton	3	baik	Milik sendiri / Sewa	……..
4	Senso (Gergaji Mesin)		40 s/d 60 CC	1	baik	Milik sendiri / Sewa	……..
5	Vibrator Beton		5,5 HP	2	baik	Milik sendiri / Sewa	……..
6	Jack Hammer		1600 W	1	baik	Milik sendiri / Sewa	……..

12. METODE PELAKSANAAN : Metode pelaksanaan yang harus dilakukan oleh Penyedia Pekerjaan konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, antara lain meliputi:

a. Kemajuan/hasil pekerjaan yang diselesaikan oleh tenaga terampil yang tersedia sesuai dengan target yang ditetapkan;
b. Persyaratan dalam menggunakan bahan/material dan peralatan yang diperlukan terkait dengan target yang ditetapkan;

13 RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) : Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini :

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Pekerjaan Aspal	- Kaki Kena luka Bakar Saat Pekerjaan Pengaspalan.

14 SPESIFIKASI TEKNIS : Spesifikasi yang diperlukan, meliputi:
a. Spesifikasi teknis untuk bahan/material dan peralatan yang diperlukan, harus memenuhi standar yang ditetapkan;
b. Hasil yang dapat diproduksi/diselesaikan harus memenuhi standar/kualitas sesuai yang ditetapkan.

15 LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN : Laporan yang harus dibuat oleh Penyedia pekerjaan konstruksi, meliputi:
a. Shop Drawing.
b. Laporan harian;
c. Laporan mingguan;
d. Laporan bulanan;
e. As Built Drawing
f. Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan

Isi laporan menyangkut tentang kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan, penggunaan bahan/material serta peralatan yang digunakan dan kendala dan pemecahan masalah yang dilakukan.

Bandar Lampung, September 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UIN Raden Intan Lampung

ppk
NIP.